



भेरीगंगा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
छिन्चु, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

Fax ०८३- ५४०११०
Phone ०८३- ५४०१५४

प.सं. :- ०८१/०८२

च नं : ३०६०२

मिति: २०८२/०३/०३

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०२/२५

दोश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०८२/०३/०३

विषय :- दररेट पेश गर्ने बारे सूचना ।

श्री सम्बन्धित सरोकारवाला सबै ।

प्रस्तुत विषयमा यस भेरीगंगा नगरपालिकाको तपसिलमा उल्लेखित कार्य गर्नुपर्ने देखिएको हुदा यस कार्यालय बाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र (मिति २०८२/०३/०९ गते दिनको ५:०० बजे सम्ममा) इच्छुक सप्लायर्स/फर्महरूले भेरीगंगा नगरपालिकाको वेबसाइट www.bherigangamun.gov.np मा यसै सूचना साथ राखिएको BOQ भरि सुचिकृत भई आफ्नो दररेट सिलबन्दी गरि यस नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालामा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नोट: म्याद नाघी पेश भएका प्रस्ताव मान्य हुने छैन ।

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	अधिकतम रकम रु. (भ्याट सहित)	आवश्यक कागजात
१.	किन्जल खाजा घर देखि गोलपार्क जोड्ने सडक स्तरउन्नति (भाग-२), भेरीगंगा ९	रु.४,२०,९८२.१०/-	१. आ.व.२०८०/०८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २. फर्म/सप्लायर्स दर्ता संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरूको प्रतिलिपि ३. सुचिकृत भएको रसिद तथा प्रमाणको प्रतिलिपि
२.	रत्नराजमार्ग देखि थानिचौर जोड्ने अधुरो सडक कालोपत्रे (भाग-२), भेरीगंगा १०	रु.७,४२,२६०.६६/-	
३.	खल्टुकुरा टोलमा लिफ्टसिचाईमा ट्रान्सफर्मर, फुलबारीटोल छन्त्याल बस्तीमा सिचाई पाईप खरिद र खहरेखोला बिरबहादुर बुढाको घर नजिक खानेपानी पाईप खरिद, भेरीगंगा १३	रु. ४,८१,५०५.३३/-	
४.	ऋषि स्मृति बाटिका अधुरो भवन निर्माण कार्य, भेरीगंगा १०	रु. २,१६,२३३.९३/-	
५.	भेरीगंगा वडा नं ७ मा बायोस्याण्ड फिल्टर वितरण	रु. २,९९,४५०/-	

(Signature)

(Signature)

नि. प्रशासकिय अधिकृत



Bheriganga Municipality
Office Of Municipal Executives
Chhinchu, Surkhet
Karnali Province

Project Name: श्रुति स्मृति बाटिका भवन निर्माण
Location : Bheriganga Municipality 10, Surkhet



BILL OF QUANTITIES (BOQ)

F/Y:2081/082

कुम्भ प्रसाद पोखरेल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

S.N.	Description of Items	Unit	Quantity	Unit Rate (NRs.)		Amount (NRs.)	Remarks
				In Figures	In Words		
1	Brick masonry in c.s mortar works (1:4)	m3	0.73				
2	Plain cement concrete works (1:3:6)	m3	0.86				
3	Wooden chukos sal wood works	m3	0.05				
4	GI Plain sheet shutter works	m2	2.94				
5	Plaster in c.s mortar works (1:4)	m2	35.18				
6	110 mm dia pvc supply pipe 6 kg/s.cm	Rm	7.00				
7	Toilet pan set	no	2.00				
8	Earth works in exavation works hard soil (septic tanks)	m3	15.68				
9	Stone soling works (septic tanks)	m3	0.73				
10	Stone masonry in c.s mortar works (1:6)	m3	5.76				
11	Reinforcement concrete works (1:2:4) (septic tanks)	m3	0.73				
12	Reinforcement bar works with cutting, bending & laying with all complete	kg	61.49				
13	Formworks	m2	5.08				
14	Electri wiring works	Job	1.00				
				TOTAL AMOUNT			
				TOTAL VATABLE AMOUNT			
				VAT (@13%)			
				TOTAL AMOUNT WITH VAT			
TOTAL AMOUNT WITH VAT IN WORDS :							

Name of Firm: Date:-
Name of contractor /Representative: Seal of Firm:
Address: Contact No. :